

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle §2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.Smluvní strany:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon: 566 688 111
E-mail: meu@zdarns.cz
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841
Zapsaný v OR u: KS v Brně, oddíl Dr. XXXIV, vložka 464
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú. 328751/0100
kontaktní osoba: Ing. Milan Petr, tel. 566 688 151, e-mail: milan.petr@zdarns.cz


Zástupci objednatele pro věci technické:

- Ing. Jaroslav Kadlec – vedoucí technické správy budov města, tel. 566 688 150, 736 510 450
- Ing. Milan Petr – pracovník technické správy budov města, tel. 566 688 151, 736 510 458

Uvedené osoby jsou oprávněny **kontrolovat** provedené práce s právem zápisu do stavebního deníku; současně jsou oprávněni dílo i převzít.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : LS MONT s.r.o.
Zastoupený:
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsaný v OR u:



Zástupci zhotovitele pro věci technické:

Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací, případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostí souvisejících s realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: **Zdeněk Leitner tel. 739 408 674** (dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2.Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo:

Základní škola Komenského 825/6, Žďár nad Sázavou-3ZŠ
- hygienické zařízení a sprchy pro tělocvičnu
- oprava kanalizace 2 stupně-III etapa

v rozsahu a kvalitě dle:

- projektových dokumentací zpracovaných:
- Ing. Lukášem Nekvindou- TZB plan – III etapa kanalizace
- ing. Zbyňkem Semerádem, Žďár nad Sázavou- hygienické zařízení
- Cenových nabídek s popisem prací a technických norem platných v době realizace díla.

Součástí díla jsou další náklady:

- likvidace sutě a dalšího odpadu
- zařízení staveniště
- zajištění revizí a dalších zkoušek dle ČSN a jiných platných předpisů
- provedení dokumentace stavby se všemi změnami

Předmět díla je blíže specifikován ve výkazech výměr a rozpisů prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy a které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby další práce a dodávky, pokud takto požadovaná práce svým finančním objemem nepřekročí 5% ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění díla - vícepráce. Za vícepráce jsou považovány pouze změny oproti projektové dokumentaci a dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné požadované nebo odsouhlasené objednatelem ve stavebním deníku.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení díla i v případě víceprací a změn, pokud budou uplatněny v dostatečném předstihu a které nepřesáhnou 5 % ze sjednané ceny plnění díla bez DPH.

Pokud dojde k překročení dohodnutých 5 % bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo s úpravou termínu dokončení stavby.

Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje, že provede pro objednatele i v průběhu realizace stavby změny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům.

Objednatel je povinen tyto změny předat písemně. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud si původní materiál zajistil.

Zhotovitel se zavazuje si zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebudou použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Dále se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění

Zahájení prací: po podpisu smlouvy
Ukončení prací: **20.8.2021**

Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit.

Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo úředním opatřením, např.:

- průmyslová či živelná pohroma
- zásah cizího subjektu do stavby

- nařízení úřadů
 - jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, případně trvalé zastavení montáže.
- Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke smlouvě.

4.Cena za dílo:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou pevnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH

- hygienické zařízení a sprchy pro tělocvičnu **755.735,98 Kč**

- oprava kanalizace 2 stupně-III etapa **977.198,21 Kč**

CENA CELKEM **1.732.934,19 Kč**

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla bude stanovena jako **nejvýše přípustná cena**.

5.Fakturace a placení:

- Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny.

V roce 2021 bude vyfakturována částka o 200.000,- Kč menší než nabízená cena. Částka 200.000,- Kč bude uhrazena do 28.3.2022.

Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.Součinnost objednatele:

-

7.Místo provedení díla:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo
Základní škola Komenského 825/6, Žďár nad Sázavou.

8.Vady díla,záruka za jakost díla:

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v čl.v čl.3 této smlouvy v souladu s ČSN tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců

od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.

Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

9.Ostatní ujednání:

- a) Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:
- Objednatel se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení

- Zhotovitele s předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši 0,5% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení až do předání a převzetí.
- Objednatele se splněním kterékoliv povinnosti, která pro objednatel vyplývá ze závazku poskytnout zhotoviteli součinnost podle čl. 7 této smlouvy, ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
- Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu škody.
- Objednatel zmocňuje výkonem technického dozoru : ing. Milan Petr, Milan Šorf
- Součástí této smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště.
- Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem a zástupcem objednatel

b) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

c) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

d) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.

e) Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu. Dle návrhu města.

f) Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

g) Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou

realizována opatření většího i menšího rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.

h) Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou, na bankovní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu: 296026030/0300, a to částkou ve výši 2 % z nabídkové ceny bez DPH. Tímto způsobem dodavatel kompenzuje negativní dopady jeho činnosti na životní prostředí (např. produkce odpadů, doprava, znečištění ovzduší dopravními emisemi, prašnost, apod.)

i) K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 2/2021 o zadávání veřejných zakázek, vydané Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a to po předchozím schválení Radou města.

j) Smlouva byla schválena usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 446/2021/TSBM/RM, dne 12.7.2021.

10. Překážky při provádění díla.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli.

11. Závěrečná ustanovení:

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky



Příjemce plnění (dále jen objednatel) Město Žďár nad Sázavou čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále jen zhotovitel), souvisí s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o dílo je sepsána ve 4 vyhotoveních, z toho pro objednatele 2 a 2 pro zhotovitele.

Příloha SoD:

-položkové rozpočty

Ve Žďáře nad Sázavou, dne *14. 7. 2021*



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	3.ZŠ Komenského 6, ZR- sociálního zařízení+umývárna-tělocvična	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	77	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	7.7.2021	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	86 968,94	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	13 727,16
	Montáž	121 849,69	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	84 372,89	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	353 519,11				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	12 650,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		82 648,18					
ZRN celkem		742 008,82	DN celkem		0,00	NUS celkem	13 727,16
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	0,00
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	755 735,98	DPH 21%	Celkem včetně DPH
			755 735,98
			914 440,53

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	3.ZS Komenského 6, ZR- sociálního zařízení+umývárna-tělocvična	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	295841/CZ00295841
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	7.7.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,85	742 008,82	13 727,16
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				13 727,16

Celkem VRN		13 727,16
-------------------	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		3.25 Komenského 6, ZR- sociálního zařízení+umývárna- tálocvična		Doba výstavby:		Objednatel: Město Žďár nad Sázavou		
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant: [REDACTED]		
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:		
JKSO:				Zpracováno dne:		7.7.2021		
Zpracoval:				Zpracoval:				
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Naklady (Kč) Dodávka Montáž	Celkem	Cenová soustava
34 Nezařazeno								
1	34266811R00	Stěny a příčky Ukovení příček k chladným konstrukcím plochými kotvami 2,1*3*3*6	m	24,30	105,00	171 341,83 37 862,43	570 666,99 30 079,62	742 008,82 67 942,05
2	342270012RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 10 cm zardělení montážních prvků WC {0,9*1,2}*3 zdivo příček 0,9*2,1*3*(3*2*4,55)*3-0,7*2*3	m2	86,61 0,00 3,24 0,00 83,37	755,00	449,81 37 412,62	2 101,69 27 977,93	2 551,50 65 390,55
41 Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)								
3	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách Úprava povrchu vnitřní	kus	5,00	415,00	255,58 1 819,42	1 819,42	2 075,00 RTS I / 2021
4	611401211RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2	kus	4,00	336,00	13 956,18	45 701,50	59 657,68
5	611421221R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých místností sociálního zařízení 2,9*3*1,3*3	m2	12,60 12,60	105,00	347,54 184,50	996,46 1 138,50	1 344,00 1 323,00
6	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	12,60	62,00	332,28	448,92	781,20
7	601011141RT1	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně	m2	12,60	155,00	292,42	1 660,58	1 953,00
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, šuková 0,9*2,1*{0,9*3+0,1*3}*{2,1-1,8} {3*4+4,55*2}*{3-1,8}-0,7*3*(2-1,8)	m2	27,69 24,90	426,00	1 218,52	10 577,42	11 795,94
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. nové dveře WC učitelé 3*{0,7*2}*2+2*{0,8*2}	m	11,60 11,60	85,00	115,87	870,13	986,00
10	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý Cemix K	m2	17,67	56,00	450,60	528,92	989,52
11	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně přešukování stávajících stěn bez obkladů a nad obklady -sociální zařízení {2+0,9}*2*{3-1,8} {1,45+0,35*2}*3*{3-1,8} {1,45+0,2*2+0,7}*{3-1,8}-0,7*{3-0,325} {1,45+0,2*2+0,9}*{3-1,8}-0,9*{3-0,325})*2 umývárna a šatna 5,4*3-0,8*2+2,4 {5,4+2,9}*2*3-0,8*2-2,4*1,5+3,2	m2 m2 kus 					

18	632411150R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	27,72	685,00	12 841,42	6 146,78	18 988,20	RTS I / 2021
		15,12							
		2,9*3+1,3*3							
19	632419106R00	Samonivelac. sítěra BASF, ruční zpracování tl.6 mm pod PVC	m2	33,61	389,00	9 067,37	4 006,92	13 074,29	RTS I / 2021
		33,61							
64		Osazování výpinní otvorů				10 207,28	6 133,72	16 341,00	
20	642942111R00	Osazení zárubní dřevních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	7,00	895,00	131,28	6 133,72	6 265,00	RTS I / 2021
21	55330381	Zárubeň ocelová YH100 700x197x100 P	kus	6,00	1 425,00	8 550,00	0,00	8 550,00	RTS I / 2021
22	55330382	Zárubeň ocelová YH100 800x197x100 L	kus	1,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00	RTS I / 2021
721		Vnitřní kanalizace				6 010,44	224 987,81	230 998,25	
23	VLASTNÍ	D+M ZTI dle projektové dokumentace	kus	1,00	230 998,25	6 010,44	224 987,81	230 998,25	RTS I / 2020
725		Zářizovací předměty				171,58	478,42	650,00	
24	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00	325,00	171,58	478,42	650,00	RTS I / 2021
728		Vzduchotechnika				460,72	17 503,78	17 964,50	
25	721100902R00	D+M VZT dle projektové dokumentace	kus	1,00	17 964,50	460,72	17 503,78	17 964,50	RTS I / 2020
735		Otopná tělesa				306,72	838,28	1 145,00	
26	735110914R00	Oprava-stěžení otopného tělesa	kus	2,00	186,00	65,64	306,36	372,00	RTS I / 2021
27	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových šláňkových	m2	2,00	279,00	235,54	322,46	568,00	RTS I / 2021
28	721100902R00	Úprava rozvodů topení	kus	1,00	215,00	5,54	209,46	215,00	RTS I / 2021
766		Konstrukce truhlářské				16 839,00	7 484,16	24 323,16	
29	766551112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kr. do 0,8 m	kus	7,00	662,00	0,00	4 634,00	4 634,00	RTS I / 2021
30	76665921R00	Zakování dveří 1kr. dřívých kompletizovaných	kus	7,00	395,00	0,00	2 765,00	2 765,00	RTS I / 2021
31	61162102	Dvěře vnitřní fóliované plně 1kr. 70x197 cm	kus	6,00	1 625,00	9 750,00	0,00	9 750,00	RTS I / 2021
32	61162103	Dvěře vnitřní fóliované plně 1kr. 80x197 cm	kus	1,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	RTS I / 2021
33	54926001	Zámek zadílačací vložkový bez klíky	kus	7,00	241,00	1 687,00	0,00	1 687,00	RTS I / 2021
34	54914636	Dveřní kování SIESTA klíč Cr	kus	7,00	526,00	3 682,00	0,00	3 682,00	RTS I / 2021
35	998765103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,07	1 256,00	0,00	85,16	85,16	RTS I / 2021
771		Podlahy z dlaždic				14 833,10	20 754,33	35 587,43	
36	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel, hmotou tl. do 30 mm	m2	27,72	172,00	0,00	4 767,84	4 767,84	RTS I / 2021
37	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	27,72	46,00	626,30	648,82	1 275,12	RTS I / 2021
38	771575109R14	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	27,72	529,00	1 097,01	13 566,87	14 663,88	RTS I / 2021
39	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	27,72	16,00	0,00	443,52	443,52	RTS I / 2021
40	771475014Rv4	Oklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	7,30	142,00	122,36	914,24	1 036,60	RTS I / 2021
		5,4*2,3+0,2*2-0,8							
41	59764231	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2	31,30	415,00	12 987,43	0,00	12 987,43	RTS I / 2021
		27,72*1,1							
		7,3*0,1*1,1							
42	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,69	595,00	0,00	413,05	413,05	RTS I / 2021
776		Podlahy povlakové				16 144,16	13 268,92	29 413,08	
43	776511810R00	Odstáření PVC a koberec lepených bez podložky	m2	47,93	37,00	0,00	1 773,41	1 773,41	RTS I / 2021
		šatna dvéřek							
		15,95							
		kabinet							
		5,4*2,9+0,3*2,4+0,2*2,4							
		nová místnost umývárny							
		15,12							
44	776401800R00	Demontáž soklíků nebo říst, pryžových nebo z PVC	m		12,00	0,00	592,80	592,80	RTS I / 2021
		5,4*6							
		(2,9*2+2,8)*2-0,8*3							
		2,2							
45	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	33,61	19,50	0,00	655,40	655,40	RTS I / 2021
46	776521100R11	Lepení povlak, podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	33,61	246,00	2 283,01	5 985,05	8 268,06	RTS I / 2021
		šatna dvéřek							
		15,95+0,8							
		kabinet							
		5,4*2,9+0,3*2,4+0,2*2,4							
47	776421100R11	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu-včetně dodávky soklíku PVC	m		95,00	1 748,98	3 780,02	5 529,00	RTS I / 2021
		5,4*4-0,8*2							
		(2,9*2+2,8)*4-0,8*2							
		5,4							
48	776981121R11	Lísta nerezová přechodová, stejná výška krytín profilu krycí 721/F, na hmoždinky, šířky 30 mm	m	3,00	274,00	429,34	392,66	822,00	RTS I / 2021

49	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	36,97	316,00	11 682,84	0,00		11 682,84	RTS I / 2021
50	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	36,97	505,00	28 685,65	0,00	89,59	89,59	RTS I / 2021
51	781415013RZ1	Obklady (keramické)	m2	0,18	574,00	58 677,19	0,00	37 352,84	37 352,84	RTS I / 2021
52	781419711R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	78,06	46,00	0,00	0,00	44 807,59	44 807,59	RTS I / 2021
53	781491001R11	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednlí	m	115,00	52,00	0,00	0,00	3 590,85	3 590,85	RTS I / 2021
54	781672106R00	Montáž lišt k obkladům vč. plastových lišt	m	11,00	285,00	72,36	0,00	5 980,00	5 980,00	RTS I / 2021
55	781441905R00	Příplatek za spárování silikonem	kus	6,00	134,00	120,26	0,00	2 842,64	2 842,64	RTS I / 2021
56	59781501	Průnik obkladem kruhový řez bez izolace	m2	85,87	328,00	27 993,03	0,00	683,74	804,00	RTS I / 2021
57	78 062*1,1	Obklad dle požadavku Investora	m2	85,87	50,00	500,00	0,00	27 993,03	27 993,03	Vlastní
58	23152419	Tmel silikonový 310 ml	kus	10,00	595,00	772,37	0,00	772,37	772,37	RTS I / 2021
59	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,30	369,68	1 729,12	0,00	2 098,80	2 098,80	RTS I / 2021
60	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný nové + stávající záhubně	m2	13,20	159,00	369,58	1 729,12	2 098,80	2 098,80	RTS I / 2021
61	0,7*2*6			0,00						
62	0,8*2*3			4,80						
63	784	Malby								
64	784402803R00	Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 8 m	m2	85,00	37,00	551,84	9 157,25	9 709,09	9 709,09	RTS I / 2021
65	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x stěny	m2	126,23	52,00	7,24	3 137,76	3 145,00	3 145,00	RTS I / 2021
66	94	Lešení a stavební výtahy		0,00		544,60	6 019,49	6 564,09	6 564,09	RTS I / 2021
67	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	126,23	131,00	2 272,05	4 306,77	6 578,82	6 578,82	RTS I / 2021
68	95	27,69+17,67+80,87/25		50,22						
69	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb.	m2	50,22	108,00	65,90	5 357,86	5 423,76	5 423,76	RTS I / 2021
70	96	Vydštění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,22	108,00	65,90	5 357,86	5 423,76	5 423,76	RTS I / 2021
71	965043331R00	Bourání konstrukcí	m3	1,45	4 216,00	440,73	11 717,43	12 158,16	12 158,16	RTS I / 2021
72	13,81*0,05			0,69		0,00	5 098,44	6 098,44	6 098,44	RTS I / 2021
73	15,12*0,05			0,76						
74	1,4*3+0,35*1,1+1*0,9*1,5+0,95*1,5+0,25*1+3*1,45+0,35*1	Bourání dílažeb keramických tl.10 mm. nad 1 m2	m2	13,81	62,00	0,00	856,22	856,22	856,22	RTS I / 2021
75	968051125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00	15,00	0,00	90,00	90,00	90,00	RTS I / 2021
76	968072459R00	Vybourání kovových dveřních zárudní pl. do 2 m2	m2	8,40	365,00	217,33	2 848,67	3 056,00	3 056,00	RTS I / 2021
77	0,6*2*3+0,8*2*2+0,8*2	Bourání soklíků z dílažeb keramických	m	8,40	24,00	0,00	288,00	288,00	288,00	RTS I / 2021
78	965081702R00	Bourání příček z chel pálených plyných tl. 65 mm	m2	12,00	115,00	223,41	1 536,09	1 759,50	1 759,50	RTS I / 2021
79	962031115R00	(3+3+1,5*2)*2,1-0,6*2*3		15,30						
80	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m2	62,65	105,00	0,00	6 579,67	6 579,67	6 579,67	RTS I / 2021
81	978059531R00	Odkládání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	t	18,08	759,00	0,00	12 699,29	12 699,29	12 699,29	RTS I / 2021
82	(1+1,5)*2*1,8-0,9*0,325+0,2*10,325*2+0,9)			9,02		0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	RTS I / 2021
83	(1,5+0,9)*2*1,8-0,6*1,8			7,56		0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	RTS I / 2021
84	(1,5+0,95)*2+0,35*2)*1,8-0,6*1,8			9,00		0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	RTS I / 2021
85	(3+1,45)*2+0,35*2)*1,8-0,6*1,8-0,9*0,325+0,2*10,325*2+0,9)			16,22		0,00	68 588,73	68 588,73	68 588,73	RTS I / 2021
86	(0,95+0,3*2)*1,8			2,79		0,00	5 883,43	5 883,43	5 883,43	RTS I / 2021
87	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	12 699,29	12 699,29	12 699,29	RTS I / 2021
88	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	16,73	759,00	0,00	12 699,29	12 699,29	12 699,29	RTS I / 2021
89	MT4	Elektromontážní práce (slinoproud)	kus	1,00	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	RTS I / 2021
90	72	Oprava elektroinstalace				0,00	68 588,73	68 588,73	68 588,73	RTS I / 2021
91	SO	Přesuny sutí				0,00	5 883,43	5 883,43	5 883,43	RTS I / 2021
92	979082111R00	Vnitrosraveništní doprava suti do 10 m	t	19,10	308,00	0,00	2 521,20	2 521,20	2 521,20	RTS I / 2021
93	979087391R00	Příplatek za nošení sut každých dalších 10 m	t	19,10	132,00	0,00	4 679,50	4 679,50	4 679,50	RTS I / 2021
94	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,10	245,00	0,00	1 069,60	1 069,60	1 069,60	RTS I / 2021
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x 4*19,1	t	76,40	14,00	0,00	54 435,00	54 435,00	54 435,00	RTS I / 2021
96	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, chmel dřeva	t	19,10	2 850,00	0,00	742 008,82	742 008,82	742 008,82	RTS I / 2021
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										
128										
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										
148										
149										
150										
151										
152										
153										
154										
155										
156										
157										
158										
159										
160										
161										
162										
163										
164										
165										
166										
167										
168										
169										
170										
171										
172										
173										
174										
175										
176										
177										
178										
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										
190										
191										
192										
193										
194										
195										
196										
197										
198										
199										
200										
201										
202										
203										
204										
205										
206										
207										
208										
209										
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										

പോസ്റ്റ്മാൻ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Komenského 825/6, Žďár nad Sázavou-3ZŠ - hygienické zařízení a sprchy pro tělocvič	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	ZTI	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Komenského č.p. 825, č.or.6, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	68
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.04.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	16 721,52	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveníště			3 695,97	
	Montáž	57 576,48	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00	
PSV	Dodávky	78 298,85	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00	
	Montáž	74 642,40					Provozní vlivy			0,00	
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní			0,00	
	Montáž	996,80					NUS z rozpočtu			0,00	
Ostatní materiál		0,00									
Přesun hmot a sutí		2 762,20									
ZRN celkem	230 998,25		DN celkem			0,00	NUS celkem			3 695,97	
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00	
							ORN celkem			0,00	
							ORN celkem z obj.			0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	Celkem bez DPH
Základ 21%	234 694,22	DPH 21%	Celkem včetně DPH
			234 694,22
			283 980,01

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Základní škola Komenského 825/6, Žďár nad Sázavou-3ZŠ - hygienické zařízení a sprchy pro tělocvič	Objednatel:	Město Žďár nad Sázavou	IČ/DIČ:	00295841/CZ00295841
Druh stavby:	ZTI	Projektant:	[REDACTED]	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Komenského č.p. 825, č.or.6, Žďár nad Sázavou	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	68
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.04.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveníště		1,60	230 998,25	3 695,97
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				3 695,97

Celkem VRN		3 695,97
-------------------	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN


Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

42	725119401R00	Montáž předstělnových systémů pro zasedání	soubor	3,00	926,00	0,00	2 778,00	RTS I / 2021
43	28696750	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	3,00	6 250,00	0,00	18 750,00	RTS I / 2021
44	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	765,00	508,81	1 786,19	RTS I / 2021
45	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	3,00	4 250,00	11 251,07	1 498,93	RTS I / 2021
46	725860222R00	Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm	kus	3,00	662,00	1 631,45	354,55	RTS I / 2021
47	592272301	Vpust ACO V 100 DN 100 50/13,5/45 cm hrana pozink	kus	3,00	2 845,00	2 845,00	0,00	RTS I / 2021
48	VLASTNÍ	Demontáž žetonového a sprchového automatu a mincovníku	kompl	1,00	6 152,00	0,00	6 152,00	VLASTNÍ
49	725590813R00	Presun výrob.hmot. zařizovací předměty H 24 m	t	0,17	2 085,00	0,00	354,45	RTS I / 2021
50	900 R03	Hodinnové zúčtovací sazby (HŽS)	h	6,00	459,00	0,00	2 754,00	RTS I / 2021
51	96902111R00	Bourání konstrukcí	m	25,00	175,00	594,02	43 430,98	RTS I / 2021
52	969011121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	32,00	45,00	328,89	4 048,11	RTS I / 2021
53	VLASTNÍ	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	kompl	1,00	24 360,00	267,13	1 172,87	RTS I / 2021
54	VLASTNÍ	Zednické práce pro ZTI	kompl	1,00	13 850,00	0,00	24 360,00	VLASTNÍ
55	99928111R00	Podhled jídelna-demonlá a zpětná montáž	t	0,00	0,00	0,00	13 850,00	VLASTNÍ
56	725299101R00	Ostatní přesuny hmot	t	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
57	55149005	Presun hmoti pro opravy a údržbu do výšky 25 m	soubor	27,00	168,00	16 127,50	11 391,50	RTS I / 2020
58	55149023	OM	kus	3,00	269,00	294,50	4 241,50	RTS I / 2021
59	55149063	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	kus	8,00	588,00	807,00	0,00	RTS I / 2021
60	55149031	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	1,00	7 150,00	4 688,00	0,00	RTS I / 2019
61	55149061	Dávkovač tek. mydla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	4,00	654,00	2 616,00	0,00	RTS I / 2021
62	55149050	D+M osušec rukou na stěnu, nerez- SANELA SLO 02E	kus	4,00	1 382,00	5 448,00	0,00	RTS I / 2021
63	97901111R00	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	3,00	768,00	2 274,00	0,00	RTS I / 2021
64	979087311R00	Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	t	0,99	365,00	0,00	2 630,22	RTS I / 2021
65	979086112R00	Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19	t	0,99	275,00	0,00	359,56	RTS I / 2021
66	97908111R00	Presuny suti	t	0,99	270,90	0,00	270,90	RTS I / 2021
67	979081121R00	Vodotorné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,99	155,00	0,00	152,69	RTS I / 2021
68	979990111R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,99	215,00	0,00	211,80	RTS I / 2021
69	979081121R00	Ořez suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,78	14,00	0,00	206,87	RTS I / 2021
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,78	14,00	0,00	206,87	RTS I / 2021
71	979990111R00	15*0,9851	t	0,99	1 450,00	0,00	1 428,40	RTS I / 2021
72	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,99	1 450,00	0,00	1 428,40	RTS I / 2021
Celkem:							230 998,25	

Poznámka:

Stavební rozpočet


Název stavby:		Základní škola Komenského 825/6, Žďár nad Sázavou-3ZS - hygienické zařízení a sprchy pro tělocvičnu			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Žďár nad Sázavou	
Druh stavby:		VZDUCHOTECHNIKA			Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Komenského č.p. 825, č.or.6, Žďár nad Sázavou			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			
							Celkem			
2	VLASTNÍ		Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN160 vč. montáže	ks	1	255,00 Kč		255,00 Kč		
3	VLASTNÍ		Protidešťová žaluzie samočinná, plast, bílá, DN160 vč. montáže	ks	1	510,00 Kč		510,00 Kč		
10	VLASTNÍ		Axiální ventilátor TD 500/100, Q=310m3/h, zpětná klapka, časový doběh , vč. montáže	ks	1	1 160,00 Kč		1 160,00 Kč		
			Distribuční prvky							
11	VLASTNÍ		Talířový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN100 vč. montáže	ks	6	255,00 Kč		1 530,00 Kč		
12	VLASTNÍ		Protidešťová žaluzie samočinná, plast, bílá, DN160 vč. montáže	ks	6	505,00 Kč		3 030,00 Kč		
13	VLASTNÍ		Kruhové spiro potrubí a tvarovky sk. I	m	2,8	205,00 Kč		574,00 Kč		
			spiro potrubí SR 160 1000	m	1,5	216,00 Kč		324,00 Kč		
5	VLASTNÍ		O 160 90 lisovaný oblouk	ks	1	245,00 Kč		245,00 Kč		
14	VLASTNÍ		Závěsný, spojovací a těsnící materiál	kg	1	250,00 Kč		250,00 Kč		
15	VLASTNÍ		Zednické výpomoci a stavební práce (vybourání otvorů a jejich zednické zapravení a zajištění	kompl.	1	1 965,00 Kč		1 965,00 Kč		
			Lešení							
16	VLASTNÍ		Lešení pomocné v místnosti, o výšce lešeníové podlahy do 1,9m, vč. montáže a demontáže lešení	m2	9,28	125,00 Kč		1 160,00 Kč		
17	VLASTNÍ		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	T	0,55	500,00 Kč		275,00 Kč		
18	VLASTNÍ		Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	hod	5	350,00 Kč		1 750,00 Kč		
19	VLASTNÍ		Mimostaveništní doprava do 3.5t	KM	55	16,50 Kč		907,50 Kč		
20	VLASTNÍ		Proškolení obsluhy, dokumentace skutečného stavu, vypracování provozního protokolu	kompl.	1	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč		
21	970031160R00		Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	m	0,6	2 865,00 Kč		1 719,00 Kč		
22	970033160R00		Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 160mm	m	0,6	500,00 Kč		300,00 Kč		
23	970034160R00		Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	0,6	850,00 Kč		510,00 Kč		
SOUČET								17 964,50 Kč		



VÝKAZ VÝMĚR		IIIb. ETAPA				
Profese:	ZTI					
Část:	VNITŘNÍ KANALIZACE - IIIb. ETAPA					
Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka

ZEMNÍ PRÁCE						
	Výkop pro potrubí o šířce 0,8 m a hloubce do 2 m	m ³	52,8	825,00	43 560,00	
	Ruční výkop pro potrubí o šířce 0,8 m a hloubce do 2 m	m ³	13,2	1 275,00	16 830,00	
	Obsyp pískový tl. 300 mm	m ³	20,9	315,00	6 577,20	
	Podsyyp pískový tl. 100 mm	m ³	7,0	315,00	2 192,40	
	Zpětný zásyyp výkopu vč. zhutnění	m ³	25,0	675,00	16 848,00	
	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m ³	27,8	215,00	5 985,60	
	Řezání stávající podlahové konstrukce	m	117,0	245,00	28 674,80	
	Odstranění stávající podlahové konstrukce tl. 200mm	m ²	57,0	562,00	32 022,75	
	Vytvoření nové podlahové konstrukce v tl. 200 mm, vč. hydroizolační vrstvy, bez nášlapné vrstvy	m ²	57,0	3 460,00	197 150,80	
VNITŘNÍ KANALIZACE						
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu.						
Trubky systému PP-HT jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomeru.						
Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.						
POTRUBÍ (systém PP-HT)						
	PP HT DN 75	m	7	465,00	3 224,75	
	PP HT DN 110	m	4	515,00	2 066,00	
POTRUBÍ (systém PVC-KG)						
	PVC KG DN 110	m	44	495,00	21 562,20	
	PVC KG DN 125	m	28	542,00	15 143,48	
	PVC KG DN 160	m	2	598,00	920,92	
	PVC KG DN 200	m	20	705,00	15 370,30	
RUŠENÉ POTRUBÍ						
	Demontáž stávajícího kameninového a litinového potrubí	m	100	105,00	10 531,50	
REVIZNÍ ŠACHTY						
	Poklop šachty 1000x760mm, uzamykatelný	komplet	1	14 650,00	14 650,00	
	Poklop šachty 1000x800mm, uzamykatelný	komplet	1	14 900,00	14 900,00	
	Poklop šachty 1200x800mm, uzamykatelný	komplet	1	15 260,00	15 260,00	
	Revizní šachta betonová 1000x800mm	komplet	1	19 850,00	19 850,00	
	Revizní šachta betonová 1200x800mm	komplet	1	23 450,00	23 450,00	
	Oprava stávající revizní šachty	komplet	1	9 650,00	9 650,00	
ČISTÍCÍ KUSY A ZPĚTNÉ Klapky						
	Čistící kus DN75	ks	7	465,00	3 255,00	
	Čistící kus DN110	ks	2	675,00	1 350,00	
	Čistící kus KG DN200	ks	2	2 154,00	4 308,00	
	Zpětná klapka, dvojitá - DN125	ks	1	9 856,00	9 856,00	
VPUSTI						
	Podlahová vpust např. HL310NPr	kpl	2	2 690,00	5 380,00	
STAVEBNÍ ÚPRAVY						
	Přechodové lišty	m	7	675,00	4 725,00	
	Vyčištění a broušení stávajícího teraca, příprava podkladu pro novou vrstvu	m ²	151	542,00	81 842,00	
	Srovnání podkladu nivační síťkou	m ²	151	485,00	73 235,00	
	Vytvoření podlahové krytiny - dlažba 300x300 mm, protiskluzová	m ²	151	1 150,00	173 535,00	
	Zazdění stávajících revizních dvířek, vč. zapravení a výmalby	m ²	2	825,00	1 650,00	
	Oprava opláštění kanalizačního potrubí, např. sádrokarton (sloupky v šatně)	m ²	6	985,00	4 925,00	
OSTATNÍ						
	Napojení na stávající potrubí kanalizace (na předchozí etapu)	komplet	1	3 450,00	3 450,00	
	Pročištění stávající kanalizace	komplet	1	8 500,00	8 500,00	
	Plastová revizní dvířka 300x300	komplet	2	600,00	1 200,00	
	Přívzdušňovací ventil např. HL900N	ks	1	1 980,00	1 980,00	
OSTATNÍ POLOŽKY						
	Zabezpečení budovy před nepříznivými vlivy slavy (snížení prašnosti, zalepení dvířel, zaplachování, provizorní SDK konstrukce, atp.)	komplet	1	18 500,00	18 500,00	

Náklady na zařízení staveniště	komplet	1	8 500,00	8 500,00	
Stavební přípomoc a práce	komplet	1	18 650,00	18 650,00	
Komplexní zkoušky - zkouška těsnosti	komplet	1	4 500,00	4 500,00	
Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	8 000,00	8 000,00	
VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM:				954 061,71	Kč



VÝKAZ VÝMĚR		IIIb. ETAPA				
Profese:	ZTI					
Část:	VODOVOD - IIIb. ETAPA					
Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka

Potrubí SV- přípojovací potrubí						
Potrubí pro rozvod studené vody uvnitř budovy bude z PPR, PN 20. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních filinků pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury budou izolovány.						
	Potrubí PPR PN 20 D 20 mm	m	3	308,00	847,00	
Izolace potrubí SV - přípojovací potrubí						
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylen (typu Mirelon nebo ekvivalent).						
Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje ALS páskou na 3 místech na 1m běžný.						
	Izolace potrubí II. 9 mm - vnější průměr potrubí 20 mm	m	3	75,00	206,25	
Potrubí TV - přípojovací potrubí						
Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPR, PN20 se sníženou tepelnou roztažností. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních filinků pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb.						
	Potrubí PPR PN 20 D 20 mm	m	3	308,00	847,00	
Izolace potrubí TV - přípojovací potrubí						
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylen (typu Fadopex, Rockwool PIPO, Mirelon nebo ekvivalent).						
Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje ALS páskou na 3 místech na 1m běžný.						
	Izolace potrubí II. 15 mm - vnější průměr potrubí 20 mm	m	3	115,00	316,25	
OSTATNÍ						
	Napojení na stávající páteřní rozvod	komplet	2	1 420,00	2 840,00	
	Kulový kohout DN15	ks	2	365,00	730,00	
OSTATNÍ POLOŽKY						
	Náklady na zařízení slavenišť	komplet	1	1 500,00	1 500,00	
	Stavební přípomoc a práce	komplet	1	4 000,00	4 000,00	
	Komplexní zkoušky - zkouška těsnosti	komplet	1	1 500,00	1 500,00	
	Dokumentace skutečného provedení	komplet	1	3 500,00	3 500,00	

VNITŘNÍ VODOVOD CELKEM:					16 286,50	Kč
--------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------

VÝKAZ VÝMĚŘ		IIIb. ETAPA					
Profese:	ZTI						
Část:	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						
Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka	
Pozn. Přesné typy zařizovacích předmětů, budou určeny na základě dohody investora s architektem							
VL	VL - Výlevka keramická volně stojící DN100, zadní vývod, s mřížkou, baterie nástěnná	komplet	1	6 850,00	6 850,00		
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM:					6 850,00	Kč	

